

Lędziny, dnia 29.01.2013r.

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej

43-140 Lędziny ul. Asnyka 2

Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 1132 poz.759 z póź. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ADAPTACJA BUDYNKU W LĘDZINACH PRZY UL. GOŁAWIECKIEJ DLA POTRZEB PRZYCHODNI ‘

Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie jakie meble (parametry) należy wycenić w pozycjach nr 51-53 przedmiaru robót budowlanych?

Odpowiedź.1. Meble należy wycenić zgodnie z projektem. Brudownik meble płycinowe, pokój zabiegowy meble metalowe, pokój lekarski meble płycinowe. Wszystkie pozycje wykonać wg dokumentacji rysunkowej i opisu technicznego.

Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie w których pozycjach uwzględnić budowę ścianki z płyt g/k z drzwiami przesuwными (brak w przedmiarze i zestawieniu stolarki), oraz okleiny ściiennej z warstwą winylu (brak w przedmiarze), oraz jaką ilość przyjąć?

Odpowiedź 2

Ściankę w zabudowie wraz z drzwiami należy uwzględnić w poz. 52 - meble w zabudowie - brudownik. Okleinę ścienną z warstwą winylu uwzględnić w poz. 6 przedmiaru robót. Ilości należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3. Proszę o wyjaśnienie czy w pozycjach nr 12, 13, 26-30 i 33-37 przedmiaru robót elektrycznych wycenić tylko montaż (materiały Zamawiającego), czy uwzględnić też dostawę tych materiałów?

Odpowiedź 3.

Należy uwzględnić również dostawę materiałów zgodnie z projektem.

w poz. 12 jest to centralka telefoniczna;

w poz. 13 telefon bezprzewodowy DECT;

w poz. 26 kamera kopułkowa

w poz. 27 materiały pomocnicze dla montażu kamer - uchwyty, kołki montażowe;

w poz. 28 dysk twardy dla rejestratora;

w poz. 29 zasilacz impulsowy o parametrach wg zestawienia materiałów;

w poz. 30 rozgałęźnik o parametrach wg zestawienia materiałów;

w poz. 33 centrala alarmowa;

w poz. 34 manipulator dla centrali;

w poz. 35 czujnik ruchu;

w poz. 36 zewnętrzny sygnalizator opt-akust;

w poz. 37 akumulator 7Ah

Pytanie 4. Proszę o wyjaśnienie jakie urządzenia aktywne należy wycenić w pozycjach nr 19, 20 i 24 przedmiaru robót elektrycznych?

Odpowiedź 4

Należy wycenić zgodnie z projektem:

- SWITCH 8 portowy RACK'owy (montaż w szafie 19"),
- Rejestrator cyfrowy do monitoringu,
- centrala analogowa np panasonic,

Pytanie 5. Proszę o wyjaśnienie jakie aparaty (parametry) należy wycenić w pozycjach nr 11, 49 i 59 przedmiaru robót elektrycznych, oraz jakie oprawy (parametry) dla opraw do zagłębienia w podłożu?

Odpowiedź 5

Aparaty elektryczne to wszystkie aparaty, które nie można sklasyfikować w katalogu KNR takie jak zabudowa szyny wyrównawczej, urządzenia potrzebne do zabudowy łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, tablic zasilania i szafek aparaturowych itp. Na potrzebę projektu są to aparaty takie jak:

- w pozycji 11 jest to główna szyna uziemiająca;
- w poz 49 jest to kurtyna powietrzna;
- w poz 59 jest to wentylator elektryczny.

Oprawy do zagłębienia w podłożu o mocy 50 W(źródło światła PAR20 gwint E27) z szybą przezroczystą na napięcie 230V, w dodatkowej obudowie ułatwiającej serwisowanie IP 67.

Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót sanitarnych w kwestii kotłów gazowych. W projekcie (rysunki i opis) widnieją dodatkowo dwa kotły gazowe, a w przedmiarze brak takiej pozycji?

Odpowiedź 6

Instalację należy wykonać w części przychodni z jednym kotłem z wyprowadzeniem instalacji do części mieszkalnej (pion na piętro).

Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie, czy w wycenie należy uwzględnić koszty jakiś rozbiórek czy demontaży? Jeśli tak, to proszę podać rodzaje i ilości?

Odpowiedź 7.

Projekt nie przewiduje rozbiórek i demontaży.

- strona internetowa
- wg rozdzielnika
- a/a

Dyrektor MZOZ
mgr Andrzej Furczyk