

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Łędzinach - etap I**
Nazwy i kody CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe**
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
Adres obiektu budowlanego: **Łędziny, ul. Matejki**
Nazwa i adres zamawiającego: **Urząd Miasta Łędziny, ul. Łędzińska 55, 43-143 Łędziny**
Data opracowania przedmiaru robót: **2014-05-06**
Nazwa obiektu lub robót: **roboty drogowe**
Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Inżynierskie MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K. Strzeżyk, ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-02.01)
2	Kody CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych JEZDNIA (SST D-02.02, D-04.00, D-04.01, D-05.01, D-07.01)
3	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne REGULACJE (SST D-01.03)

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1		ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-02.01)			
1.1	KNR 201/11 9/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,57	
1.2	KNR 201/20 2/5 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii III - 90% mechanicznie 100,0*0,30*0,90 = 27,000000 Ogółem: 27,00	m ³	27,00	
1.3	KNR 201/30 1/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu III - 10% ręcznie 100,0*0,30*0,10 = 3,000000 Ogółem: 3,00	m ³	3,00	
1.4	KNR 201/21 4/4 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dodatek do 5 km 100,0*0,30 = 30,000000 Ogółem: 30,00	m ³	30,00	8,00
1.5	KNR 231/10 3/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²	100,00	
2		JEZDNIA (SST D-02.02, D-04.00, D-04.01, D-05.01, D-07.01)			
2.1	KNR 231/10 7/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	15,00	
2.2	KNR 231/11 4/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm	m ²	100,00	
2.3	KNR 231/11 4/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm - dodatek do 20 cm	m ²	100,00	12,0
2.4	KNR 231/11 4/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm	m ²	100,00	
2.5	KNR 231/11 4/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm - dodatek do 10 cm	m ²	100,00	2,00
2.6	KNR 231/10 04/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	m ²	2 133,50	
2.7	KNR 231/10 04/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2 133,50	
2.8	KNR 231/31 0/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o grubości 3 cm	m ²	2 133,50	
2.9	KNR 231/31 0/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy 0/8, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - dodatek do 6 cm 463,30*3,50+4,50*103,10+1,50*11,0+ 1,50*11,0+15,00 = 2 133,500000 Ogółem: 2 133,50	m ²	2 133,50	3,00
3		REGULACJE (SST D-01.03)			
3.1	KNR 231/14 06/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	7,00	
3.2	KNR 231/14 06/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	25,00	